

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 ANIPA 3.1	Trasporti in andata e ritorno della macchina da perforazione, delle attrezzature ausiliarie e dei materiali occorrenti per l'allestimento di un impianto a rotazione con circolazione diretta dei fluidi, tipo leggero (tiro < t 15)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'400,00	4'400,00
2 ANIPA 3.3	Impianto di cantiere a rotazione con circolazione diretta tipo leggero (tiro < t 15), montaggio delle attrezzature ausiliarie, collegamenti elettrici ed idraulici, predisposizione di spazi e sistemi per la gestione dei fluidi e solidi di risulta					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'200,00	2'200,00
3 22.P03.A25. 005	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per acqua con metodo a rotazione a circolazione diretta dei fluidi, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c. Per ogni metro lineare, per f fino a 8"1/2		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	117,89	2'947,25
4 ANIPA 8.9.2	Fornitura e messa in opera di filtri microfessurati sulla tubazione in PVC atossico per alimenti. I tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale, la tenuta idraulica garantita da O-Ring in gomma Diam. 6"		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	100,00	2'500,00
5 ANIPA 9.1.1	Drenaggio eseguito mediante la fornitura di ghiaietto siliceo di fiume calibrato (monogranulare o misto) delle dimensioni previste dal progetto indicate dalla D.L., messo in opera per gravità nell'intercapedine perforazione e tubazione con sistemi di regolazione per il mantenimento del flusso costante; misura del livello progressivamente raggiunto in pozzo con testimone a fune. Fino a Ø mm 500		23,00			23,00		
	SOMMANO m					23,00	72,00	1'656,00
6 17.P01.D40. 005	Noleggio del mezzo di trasporto e dell'attrezzatura per l'approvvigionamento dell'acqua necessaria per la perforazione, compreso il personale Per giorno o frazione di giorno di noleggio					3,00		
	SOMMANO d					3,00	417,59	1'252,77
7 17.P01.D50. 005	REDAZIONE DI STRATIGRAFIA PER SONDAGGI STANDARD. Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard contenente i dati di cantiere (Impresa, date di perforazione, Committente, compilatore, metodi, attrezzature e fluido utilizzati, ecc.), le principali caratteristiche dei materiali attraversati (profilo stratigrafico, percentuale di carotaggio, RQD, ecc.), la strumentazione installata e le prove in foro eseguite (SPT, prelievo campioni, prove di permeabilità, ecc.). Per ogni sondaggio fino a 40 m di lunghezza					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		14'956,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		14'956,02
	SOMMANO cad					1,00	61,08	61,08
8 17.P02.C25.0 05	Compilazione e fornitura di cassetta porta - carote di dimensioni 1x0.5x0. 1 m idonea alla conservazione di 5 m di carotaggio, compresa documentazione fotografica in duplice copia Per ciascuna cassetta					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	46,07	230,35
9 17.P03.D20. 005	Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della strumentazione in acciaio con coperchio e lucchetto Per ciascuna installazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	244,13	244,13
10 22.P06.A05. 005	Allestimento del sistema di pompaggio e degli strumenti di misura per esecuzione prova di portata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'054,61	1'054,61
11 22.P06.A10. 005	Esecuzione di prova di portata per la determinazione dei parametri idrodinamici dell'acquifero, compresa la fornitura dell'energia elettrica, la registrazione, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati Per ogni ora, con pompa da 25 kW				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	62,06	496,48
12 17.P01.D35. 005	Riempimento dei fori di sondaggio con materiale di risulta additivato con miscela cementizia Per ogni metro di riempimento da m 00 a m 80 da p. c.		23,00			23,00		
	SOMMANO m					23,00	13,15	302,45
13 22.P03.A85. 005	Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con argilla di cava posta in opera per gravità					0,10		
	SOMMANO m²					0,10	155,09	15,51
14 ANIPA 16.4	Smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi della perforazione				1,000	1,00		
	SOMMANO t					1,00	280,00	280,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							17'640,63
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							17'640,63

