

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | <u>VOCIA MISURA</u> | | |
| Nr. 1 22.P03.A25. 005 | Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per acqua con metodo a rotazione a circolazione diretta dei fluidi, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c. Per ogni metro lineare, per f fino a 8"1/2 euro (centodiciassette/89) | m | 117,89 |
| Nr. 2 17.P01.D40. 005 | Noleggio del mezzo di trasporto e dell'attrezzatura per l'approvvigionamento dell'acqua necessaria per la perforazione, compreso il personale Per giorno o frazione di giorno di noleggio euro (quattrocentodiciassette/59) | d | 417,59 |
| Nr. 3 17.P01.D50. 005 | REDAZIONE DI STRATIGRAFIA PER SONDAGGI STANDARD. Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard contenente i dati di cantiere (Impresa, date di perforazione, Committente, compilatore, metodi, attrezzature e fluido utilizzati, ecc.), le principali caratteristiche dei materiali attraversati (profilo stratigrafico, percentuale di carotaggio, RQD, ecc.), la strumentazione installata e le prove in foro eseguite (SPT, prelievo campioni, prove di permeabilità, ecc.). Per ogni sondaggio fino a 40 m di lunghezza euro (sessantauno/08) | cad | 61,08 |
| Nr. 4 17.P02.C25.0 05 | Compilazione e fornitura di cassetta porta - carote di dimensioni 1x0. 5x0. 1 m idonea alla conservazione di 5 m di carotaggio, compresa documentazione fotografica in duplice copia Per ciascuna cassetta euro (quarantasei/07) | cad | 46,07 |
| Nr. 5 17.P03.D20. 005 | Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della strumentazione in acciaio con coperchio e lucchetto Per ciascuna installazione euro (duecentoquarantaquattro/13) | cad | 244,13 |
| Nr. 6 22.P06.A10. 005 | Esecuzione di prova di portata per la determinazione dei parametri idrodinamici dell'acquifero, compresa la fornitura dell'energia elettrica, la registrazione, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati Per ogni ora, con pompa da 25 kW euro (sessantadue/06) | h | 62,06 |
| Nr. 7 17.P01.D35. 005 | Riempimento dei fori di sondaggio con materiale di risulta additivato con miscela cementizia Per ogni metro di riempimento da m 00 a m 80 da p. c. euro (tredici/15) | m | 13,15 |
| Nr. 8 22.P03.A85. 005 | Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con argilla di cava posta in opera per gravità euro (centocinquantacinque/09) | m² | 155,09 |
| Nr. 9 ANIPA 3.1 | Trasporti in andata e ritorno della macchina da perforazione, delle attrezzature ausiliarie e dei materiali occorrenti per l'allestimento di un impianto a rotazione con circolazione diretta dei fluidi, tipo leggero (tiro < t 15) euro (quattromilaquattrocento/00) | cadauno | 4'400,00 |
| Nr. 10 ANIPA 3.3 | Impianto di cantiere a rotazione con circolazione diretta tipo leggero (tiro < t 15), montaggio delle attrezzature ausiliarie, collegamenti elettrici ed idraulici, predisposizione di spazi e sistemi per la gestione dei fluidi e solidi di risulta euro (duemiladuecento/00) | cadauno | 2'200,00 |
| Nr. 11 ANIPA 8.9.2 | Fornitura e messa in opera di filtri microfessurati sulla tubazione in PVC atossico per alimenti. I tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale, la tenuta idraulica garantita da O-Ring in gomma Diam. 6" euro (cento/00) | m | 100,00 |
| Nr. 12 ANIPA 16.4 | Smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi della perforazione euro (duecentootanta/00) | t | 280,00 |
| Nr. 13 ANIPA 9.1.1 | Drenaggio eseguito mediante la fornitura di ghiaietto siliceo di fiume calibrato (monogranulare o misto) delle dimensioni previste dal progetto indicate dalla D.L., messo in opera per gravità nell'intercapedine perforazione e tubazione con sistemi di regolazione per il mantenimento del flusso costante; misura del livello progressivamente raggiunto in pozzo con testimone a fune. Fino a Ø mm 500 euro (settantadue/00) | m | 72,00 |
| Nr. 14 22.P06.A05. 005 | Allestimento del sistema di pompaggio e degli strumenti di misura per esecuzione prova di portata euro (millecinquantaquattro/61) | cad | 1'054,61 |
| | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | |

